il Mediterraneo arriva prepotentemente in Torino: per mezzo della sua flora estremamente biodiversa, un anonimo spazio verde di risulta si trasforma in un piccolo *hotspot* di biodiversità urbano. A fronte di una minima richiesta manutentiva e gestionale, questo progetto concorre ad aumentare l'estetica e la vivacità di un'area di città che si estende ben oltre il tratto di strada in cui si colloca.

AIUOLA STRADALE: STATO DI FATTO





AIUOLA STRADALE: STATO DI PROGETTO



Am	***Achillea millefolium***
As	***Andropogon scoparius***
Cr	***Centranthus ruber***
Ec	***Eragrostis curvula***
Kg	***Koeleria glauca***
Lh	***Lotus hirsutus***
Pf	***Phlomis fruticosa***
Sj	***Spartium junceum***
Tv	***Tulbaghia violacea***
Va	***Vitex agnus-castus***





1:50



1:50



codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
25020004	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq, **la preparazione del terreno**, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo	10	37,80 €	378,00 €
25020005	*Vitex agnus castus* vaso da 3 litri	2	16,20 €	32,40 €
25020006	*Spartium junceum* vaso da 3 litri	2	13,00 €	26,00 €
25020007	*Tulbaghia violacea* vaso da 3 litri	5	16,10 €	80,50 €
25020008	*Lotus hirsutus* vaso da 3 litri	2	12,40 €	24,80 €
25020009	*Achillea millefolium* 'Paprika' vaso da 3 litri	4	10,90 €	43,60 €
25020010	*Centranthus ruber* vaso da 3 litri	4	10,80 €	43,20 €
25020011	*Eragrostis curvula* vaso diam. 14 cm	5	7,30 €	36,50 €
25020012	*Andropogon scoparius* 'Prairie Blues' vaso diam. 14 cm	4	9,60 €	38,40 €
25020013	*Koeleria glauca* vaso diam. 18 cm	4	16,10 €	64,40 €
25020014	*Phlomis fruticosa* vaso diam. 16 cm	4	9,10 €	36,40 €
25020015	Stima costo di realizzazione di impianto d'irrigazione ad ala gocciolante	10	19,50 €	195,00 €
	IMPORTO TOTALE	36		999,20 €